

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านมาบบอน หมู่ที่ ๙ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท. (-แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านมาบบอน หมู่ที่ ๙ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.นาข้าวเสีย เลขที่ ๑๕/๒๕๖๑)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท. (-แปดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๔ จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายบุญชวน เพ็ชรหิน
 ๒. นายจรินทร์ หมวดใหม่
 ๓. นายสถิตย์ ชันวิจิตร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์

สถานที่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ประเภท งานอาคาร

หน่วยราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	614,342.48	1.3069	802,854.18	Factor F
2	งานป้าย				เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	2.1 ป้ายชื่อโครงการ	4,000.00		4,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	2.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1,000.00		1,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0%
					เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		807,854.18	
		คิดเป็นเงินประมาณ		807,000.00	
แปดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียที่ 87/2562 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญชวน เพ็ชรหิน)

รองปลัด อบต.นาข้าวเสีย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจรินทร์ หมาดใหม่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสถิตย์ ชันวิจิตร)

นายช่างโยธา

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....



นางอารี ขวัญศรีสุทธิ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

[illegible]

[illegible]

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัด									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอโนนยาง จังหวัดศรีสะเกษ									
หน่วยงานราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย					แบบที่ -				
ประมาณราคาโดย นายสถิตย์ ชื่นวิจิตร					กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย				
					ประมาณราคาวันที่ 6 มีนาคม 2562				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม								
24	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	58.40	ตร.ม	242.00	14,132.80	89.00	5,197.60	19,330.40	
25	เอ็นทับหลัง ขนาด 0.07x0.10 ม	79.60	ม	187.00	14,885.20	44.00	3,502.40	18,387.60	
26	งานฉาบปูน	136.00	ตร.ม	53.00	7,208.00	82.00	11,152.00	18,360.00	
27	งานฝ้าไม้สังเคราะห์โครงเหล็กรานเหล็กกล่อง ขนาด 1"x2"	24.40	ตร.ม	349.00	8,515.60	95.00	2,318.00	10,833.60	
28	งานฝ้าภายนอกแผ่นสปรนบอร์ด โครงเหล็กรานเหล็กชุบสังกะสี	69.00	ตร.ม	275.00	18,975.00	75.00	5,175.00	24,150.00	
29	งานฝ้าภายในแผ่นอิฐนบอร์ดหนา 9 มม โครงเหล็กรานเหล็กชุบสังกะสี	84.00	ตร.ม	235.00	19,740.00	75.00	6,300.00	26,040.00	
30	งานพื้น คสล.ผิวปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.30x0.30 ม	84.00	ตร.ม	285.00	23,940.00	158.00	13,272.00	37,212.00	
31	งานพื้น คสล.ผิวขัดมัน	19.88	ตร.ม	-	-	40.00	795.20	795.20	
32	งานพื้น คสล.ผิวขัดหยาบ	29.78	ตร.ม	-	-	30.00	893.40	893.40	
33	บัวสี่เหลี่ยมรูปกว้าง 7.5 ซม	40.00	ม	100.00	4,000.00	60.00	2,400.00	6,400.00	
34	บัวสี่เหลี่ยมรูปกว้าง 10 ซม	38.00	ม	150.00	5,700.00	60.00	2,280.00	7,980.00	
35	สีน้ำอะคริลิก	313.40	ตร.ม	47.00	14,729.80	30.00	9,402.00	24,131.80	
36	ประตูเลื่อนเหล็ก ขนาด 0.80x2.00 ม	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
37	ท่อเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2"x2" ยาว 6.00 เมตร	16.00	ท่อน	401.87	6,429.92	-	-	6,429.92	
38	แผ่นเหล็ก หนา 2.3 มม. ขนาด 0.05 ม. ยาว 6.00 เมตร	3.00	ท่อน	190.00	570.00	-	-	570.00	
39	งานหาสีน้ำมัน	20.00	ตร.ม	47.00	940.00	35.00	700.00	1,640.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							205,653.92	
	งานไฟฟ้า								
40	ตู้โวลต์แอมป์เตอร์ 1 เฟส 6 ช่อง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00	
41	โคม ไฟฟ้าแบบมีตะแกรง ชนิดฝังฝ้า ขนาด 2x16 วัตต์ LED	8.00	ชุด	2,190.00	17,520.00	135.00	1,080.00	18,600.00	
42	สวิตช์เปิดปิด	4.00	ชุด	80.00	320.00	85.00	340.00	660.00	
43	ตัวรับตู้	5.00	ชุด	130.00	650.00	90.00	450.00	1,100.00	
44	อุปกรณ์อื่นๆ เช่น สายไฟฟ้า ,ท่อร้อยสายไฟฟ้า	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
	รวมงานไฟฟ้า							26,860.00	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น							614,342.48	