

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองคล้าหมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-หักแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน
 ๑. งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ
 ๒. งานก่อสร้างระบบท่อถึงหลัก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. (ทรงลูกบอล) พร้อมถึงกรองสนิมเหล็ก และงานระบบผลิตน้ำประปา
 ๓. งานระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา ใช้ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ ๘.๕ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ½ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๒๗๖.๐๐ เมตรพร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย.....ตามแบบแปลนของ อบต.นาข้าวเสีย เลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๑)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท.....(-หักแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๔ จำนวน ๕ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายบุญชวน เพ็ชรหิน
 ๒. นายจรินทร์ หมวดใหม่
 ๓. นายสถิตย์ ชันวิจิตร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความสูง 12.00 ม. ความจุไม่น้อยกว่า 12.00 ลบ.ม. (ทรงลูกฟุตบอล)

สถานที่ บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 10 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ประเภท งานอาคาร (ประปา)

หน่วยราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนระบบประปา	405,016.05	1.3074	529,517.98	Fasctor F
2	ประเภทงานเจาะบ่อน้ำบาดาล	125,050.00		125,050.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%
3	ประเภทงานป้าย				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	3.1 ป้ายชื่อ โครงการ	4,000.00	-	4,000.00	เงินย่ำล่วงหน้าจ่าย 0%
	3.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1,000.00		1,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			659,567.98	
	คิดเป็นเงินประมาณ			659,000.00	
หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียที่ 103 /2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองคล้า และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญชวน เพ็ชรหิน)

รองปลัด อบต.นาข้าวเสีย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจรินทร์ หมวดใหม่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสถิตย์ ชันวิจิตร)

นายช่างโยธา

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

นางอารี ขวัญศรีสุทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

[illegible]

[illegible]

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความสูง 12.00 ม. ความจุไม่น้อยกว่า 12.00 ลบ.ม. (ทรงถูกฟุตบอล)									
สถานที่ก่อสร้าง		บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 10 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง							
หน่วยราชการ		สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย				กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย			
ประมาณราคาโดย		นายสถิตย์ ชันวิจิตร				ประมาณราคารวันที่ 18 มีนาคม 2562			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา									
7	งานฉั่งกรองสนิมเหล็ก							307,387.06	
	- ฉั่งกรองสนิมเหล็กรูปทรงระบอบอก ขนาด Ø 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร พร้อมอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายในถึงกรองรวมค่าแรงงานติดตั้ง	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	3,000.00	3,000.00	63,000.00	
8	งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถึง								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด Ø 2.5 นิ้ว	2.00	ท่อน	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 2.5 นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 8.5	1.00	ท่อน	266.36	266.36	-	-	266.36	
	- ข้อต่อยิบสัท ขนาด Ø 2.5 นิ้ว	2.00	อัน	280.00	560.00	-	-	560.00	
	- ข้ออฉลาก ขนาด Ø 2.5 นิ้ว (เหล็ก)	4.00	อัน	180.00	720.00	-	-	720.00	
	- ประตูน้แบบบบอลตัวลั่ว ขนาด Ø 2.5 นิ้ว	6.00	ชุด	1,700.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
	- ยูนิชน ขนาด Ø 2.5 นิ้ว (เหล็ก)	2.00	อัน	380.00	760.00	-	-	760.00	
	- นิปเปิล ขนาด Ø 2.5 นิ้ว (เหล็ก)	7.00	อัน	130.00	910.00	-	-	910.00	
	- ข้อต่อตามทาง ขนาด Ø 2.5 นิ้ว (เหล็ก)	1.00	อัน	250.00	250.00	-	-	250.00	
	- ค่าแรงงานต่อท่อและอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	

[illegible]