

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความสูง 20 เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ บ้านออกวัดนาปด หมู่ที่ 4 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ประเภท งานอาคาร (ประปา)

หน่วยราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนระบบประปา	591,375.95	1.3069	772,869.23	Fasctor F
2	ประเภทงานเจาะบ่อน้ำบาดาล	125,050.00		125,050.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%
3	ประเภทงานป้าย				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	3.1 ป้ายชื่อโครงการ	4,000.00	-	4,000.00	เงินยืมล่วงหน้าจ่าย 0%
	3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1,000.00		1,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	902,919.23	
			คิดเป็นเงินประมาณ	902,000.00	
เก้าแสนสองพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียที่ 104 /2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านออกวัดนาปด และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายประกาศ โพขสาดี)

ปลัด อบต.นาข้าวเสีย

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจรินทร์ หมวดใหม่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางอารี ขวัญศรีสุทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสฤติย์ ชันวิจิตร)

นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านออกวัดนาปด หมู่ที่ ๔ ตำบลนาข้าวเสีย
อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-เก้าแสนบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านออกวัดนาปด หมู่ที่ ๔ ขนาดความสูง ๒๐ เมตร ความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาข้าวเสีย กำหนด.)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(-เก้าแสนสองพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๔ จำนวน ๕ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายประกาศ โพขสาลี
 ๒. นายจริน หมวดใหม่
 ๓. นายสถิตย์ ชันวิจิตร

[illegible]

[illegible]

[illegible]

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความสูง 20 เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร (ทรงกลมแป้น)									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		คำวัดและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
สถานทีก่อสร้าง บ้านออกวัดนาปด หมู่ที่ 4 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอโนนยาง จังหวัดตรัง									
หน่วยราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย									
ประมาณราคาโดย นายสถิติย์ ชันวิจิตร ประมาณราวันที่ 18 มีนาคม 2562									
	รวมยอดยกไป							560,591.47	
	รวมยอดยกมา							560,591.47	
9	งานระบบท่อเมนส่งจ่ายน้ำประปา								
	9.1 ท่อน้ำ พีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 3 นิ้ว	90.00	ม	92.29	8,306.10	75.00	6,750.00	15,056.10	
	9.2 ท่อน้ำ พีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 1 1/2 นิ้ว	252.00	ม	26.63	6,710.76	30.00	7,560.00	14,270.76	
	9.3 ท่อน้ำ พีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด 1/2 นิ้ว	4.00	ม	9.81	39.24		-	39.24	
	9.4 สามทาง 1 1/2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	4.00	อัน	30.00	120.00		-	120.00	
	9.5 ฟาปิด 1/2 นิ้ว	4.00	อัน	5.00	20.00		-	20.00	
	9.6 ฟาปิด 1 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	10.00	10.00		-	10.00	
	9.7 สามทาง 3 นิ้ว ลด 1 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	45.00	45.00		-	45.00	
	9.8 สามทาง 3 นิ้ว	1.00	อัน	158.88	158.88		-	158.88	
	9.9 กวประสานท่อ ขนาด 250 g	3.00	กป	121.50	364.50		-	364.50	
	9.10 ประตูน้ำ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว	2.00	ชุด	350.00	700.00	-	-	700.00	
	รวมงานต้นทูลรายการที่ 1-9 ทั้งสิ้น							591,375.95	
10	งานเจาะบ่อน้ำบาดาล								
	10.1 เจาะบ่อน้ำบาดาล	50.00	ม	2,101.00	105,050.00		-	105,050.00	
	10.2 ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์ เพื่อหาจุดตำแหน่งเจาะ	1.00	แห่ง		-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมงานเจาะบ่อน้ำบาดาล							125,050.00	